

成都市技师学院机械专业承接成飞 2024 年国防科工竞赛  
空调安装服务项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院机械专业承接成飞 2024 年国防科工竞赛空调安装服务项目		
项目编号	机械工程学院-2024-JWK-43		
采购预算(元)	48000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都明宏永盛科技有限公司	47029
	第二成交候选人	成都西力汇通机械制造有限公司	47630
	第三成交候选人	成都军友机械有限公司	47822
成交供应商	成都明宏永盛科技有限公司		
成交价(元)	47029		
采购方式	书面询价		
评审时间	2024 年 10 月 21 日		
询价小组人员	林玲、牟浩、刘义轩、监督吉超		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	机械工程学院		
联系人	郭老师		
联系电话	13551137941		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北 3 路 1899 号		

公告期限	自本公告发布之日起1个工作日
投诉电话	028-64907543      028-64907283
明细清单	

序号	安装服务事项	安装服务内容及要求	数量	单位	单价(元)	单项合计(元)	备注
1	安装紫铜管	优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	56	m	75	4200	φ9.52*0.8
		优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	30	m	78	2340	φ12.7*0.8
		优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	56	m	80	4480	φ15.88*1.0
		优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	40	m	90	3600	φ19.05*1.0
		优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	16	m	98	1568	φ22.2*1.0
		优质挤压紫铜管,脱氧、去油、R410A专用,冷媒输送	18	m	130	2340	φ38.1*1.2
2	安装支架	桥架用于固定铜管	1	项	500	500	定制
3	安装分歧管	连接铜管,冷媒分配	6	个	550	3300	各种规格
4	安装保温棉	B级阻燃防火,橡塑保温,弹性好,强度高,灰色环保	56	m	24	1344	φ10*19mm
		B级阻燃防火,橡塑保温,弹性好,强度高,灰色环保	30	m	25	750	φ13*19mm
		B级阻燃防火,橡塑保温,弹性好,强度高,灰色环保	56	m	28	1568	φ16*19mm
		B1级阻燃防火,橡塑保温,弹性好,强度高,绿色环保	40	m	33	1320	φ20*19mm

		B1级阻燃防火，橡塑保温，弹性好，强度高，绿色环保	16	m	35	560	φ22*19mm
		B1级阻燃防火，橡塑保温，弹性好，强度高，绿色环保	18	m	43	774	φ38*19mm
5	灌装制冷剂	R410A新冷媒，不破坏臭氧层，效率高	8	Kg	120	960	R410A
6	安装U-PVC(冷凝水管)	材质稳定、阻燃、耐温、无毒、水密性高	50	m	15	750	φ25
7	安装U-PVC(冷凝水管)	材质稳定、阻燃、耐温、无毒、水密性高	20	m	15	300	φ32
8	安装冷凝水管保温管	B级阻燃防火，橡塑保温，弹性好，强度高，绿色环保	50	m	32	1600	φ25*9mm
9	安装冷凝水管保温管	B级阻燃防火，橡塑保温，弹性好，强度高，绿色环保	20	m	45	900	φ32*9mm
10	送回风口铝箔软连接	连接风口与室内机及风管	7	m <sup>2</sup>	450	3150	
11	安装穿线管(KBG)	室内机电源，信号、控制穿线	175	m	15	2625	φ16
12	安装室内机电源线	内机配电，2P以上功率	120	m	45	5400	BV2.5
13	安装控制线	室内机-控制器接线	90	m	15	1350	RVV2*0.75
14	安装信号线	室内外机信号传输接线	90	m	15	1350	RVV2*0.75

合计： 47029 元整（大写： 肆万柒仟零贰拾玖 元整）

1. 成交价为固定包干价，是完成本项目有关的所有费用。
  2. 报价高于本项目的预算为无效响应，未填写“品牌和规格型号”的为无效响应。
- 说明：该表格可根据实际进行调整。