

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）通识 2025 年度体育设施设备巡检维修服务项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）通识 2025 年度体育设施设备巡检维修服务项目		
项目编号	通识教育学院-2025-BGS-01		
采购预算(元)	30000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一成交候选人	四川聚源天晟建设工程有限公司	90%
	第二成交候选人	邛崃市羊安街道瑞和体育用品经营部	92%
	第三成交候选人	成都新星休闲用品有限公司	95%
成交供应商	四川聚源天晟建设工程有限公司		
成交价	结算率=90%		
采购方式	书面询价（发布采购公告）		
评审时间	2025 年 3 月 24 日		
询价小组人员	程师阳、张亚、黄海霞		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	通识教育学院		
联系人	林老师		
联系电话	028-64195062（工作日 9：00-12：00；14：00-17：00）		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		

投诉电话

028-64907543 028-64907283 (工作日 9: 00-12: 00; 14: 00-17: 00)

成交明细

九、成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) 2025年度
体育设施设备巡检维修服务项目 项目报价明细

体育设施设备	巡检要求 (一月一次)	维修事项	维修服务内容	单位	单价 限价 (元)	结算率
塑胶跑道/田径场	1. 检查跑道是否破损, 标线是否清晰; 2. 检查沙坑是否可以达到跳远教学或竞赛使用;	跑道破损	局部塑胶颗粒补铺	平方米	200	(90)%
		标线模糊	重新喷涂环保标线漆	米	23	
		沙坑补沙	增补天然细河沙, 达到跳远比赛使用标准	吨	1800	
		沙坑松沙	松整沙坑沙子, 达到跳远比赛使用标准	个 (沙坑)	240	
足球场	1. 塑胶草坪: 检查塑胶草坪平整度, 是否存在塌陷破损、积水或裸露区域; 2. 场地划线: 检查划线草坪材料是否与基底粘连牢固, 避免脱落; 3. 球门及附属设施: 检查球门稳固性, 检查立柱、横梁是否有锈蚀、变形或断裂; 检查球网是否完整, 网绳无断裂或松散; 4. 检查场地安全, 无锈蚀、断裂或尖锐突出物, 看台座椅稳固性, 无松动、破损;	塑胶草坪塌陷	填充平整基层	平方米	50	(90)%
		塑胶草坪破损	更换破损草坪, 30MM加厚加密	平方米	50	
		足球门网破损	更换高强度6MM粗尼龙网	个 (球网)	500	
		足球门框锈蚀	打磨除锈并喷涂防锈漆	个 (球门)	350	
		足球门框松动	加固地脚、焊条等焊接维修	个	45	
		球网挂钩脱落	补充焊接钢制挂物	个	200	
		预埋式球门底座水泥开裂	重新浇筑混凝土固定	个 (预埋点位)	240	
		看台座椅	座椅松动, 紧固螺丝	个 (座椅)	23	
		看台座椅	座椅破损, 更换座椅, 要求与原座椅匹配	个 (座椅)	90	
篮球场	1. 篮球架结构稳定性检查: 检查立柱、底座是否	篮板篮板结构松动歪斜等	校正水平度, 紧固松动部件	个 (篮板)	30	

存在锈蚀、裂纹或焊接缺陷，确保稳定性符合标准； 2. 篮板篮筐：检查篮板篮筐安装牢固度，支架、球筐球网有无破损缺失； 3. 场地标线：确认边线、三分线等标记清晰，无褪色或脱落现象； 4. 休息区座椅：确认座椅负重安全性，是否稳固木板腐朽；更换防腐木或塑木地板	篮板立柱破损	更换立柱	付（立柱）	120
	篮板保护条破损	更换护条	条（护条）	60
	篮板玻璃破裂	更换1CM厚钢化玻璃标准篮板	个（篮板）	800
	支架液压杆失效	检修液压系统，更换配件	个	350
	篮筐破损	更换球筐	个（篮筐）	240
	篮筐弹簧缺失	更换弹簧	个（弹簧）	60
	球网破损	更换涤纶等材质球网	个（球网）	35
	预埋式球架底座水泥开裂	重新浇筑混凝土固定	个（预埋点位）	260
	标线模糊	模糊部位重新喷涂环保油漆	米	23
	标线模糊	全场重新喷涂环保油漆	场（篮球场）	1000
	座椅木板腐朽	更换防腐木或塑木地板	个（座椅）	180
	座椅底座松动	紧固底座部件，加固螺丝	个（座椅）	30
	网球场、排球场、羽毛球场 1. 球柱结构稳定性检查：检查立柱、底座是否存在松动、锈蚀、裂纹或焊接缺陷，确保稳定性符合标准； 2. 球网：球网有无破损缺失； 3. 场地标线：确认边线、发球线等标记清晰无褪色，符合标准尺寸要求	球柱锈蚀	打磨除锈并喷涂防锈漆	副（两个球柱）
球柱部件松动歪斜等		调整角度，紧固松动部件，加固螺丝	个（球柱）	30
球柱破损		维修更换网球柱（预埋式）	个（单个球柱）	600
		维修更换排球柱（预埋式）	个（单个球柱）	600
		维修更换羽毛球柱（预埋式）	个（单个球柱）	550
球网破损		更换聚乙烯尼龙绳等材质网球网	个	200
		更换聚乙烯尼龙绳等材质排球网	个	280
		更换聚乙烯尼龙绳等材质羽毛球网	个	60

		预埋式球杆底座水泥开裂	重新浇筑混凝土固定	个(预埋点位)	260
		标线模糊	模糊部位重新喷涂环保标线漆	米	23
		标线模糊	整体球场重新喷涂环保标线漆	场(球场)	480
乒乓球台	1. 乒乓球台: 检查台面是否平整, 无裂缝、凹陷或脱落现象, 台面颜色需均匀无褪色; 2. 球台脚架: 检查球台脚架桌腿稳固性, 确认无锈蚀、松动或底座变形, 避免因锈蚀或螺丝松动导致倾斜或脱落; 3. 球网: 有无断裂或松弛	球台台面脚架球网等部件松动	加固松动部件, 紧固螺栓	个(球台)	30
		台面破损	维修更换	个	450
		脚架破损	维修更换	个	450
		球网破损	维修更换	个	150
单双杠、肋木架及天梯等室外健身器械	1. 器械结构稳固性检查: 单双杠、天梯等器械需检查预埋底座是否松动, 支架是否存在锈蚀或断裂风险; 横杆与立柱连接处是否牢固, 无变形或脱焊现象; 2. 塑胶草坪完整检查: 检查塑胶草坪是否平整, 有无破损	塑胶草坪塌陷	填充平整基层	平方米	50
		塑胶草坪破损	更换破损草坪, 重新平整压实	平方米	50
		单双杠、肋木架及天梯等室外健身器械锈蚀	打磨除锈并喷涂防锈漆	个(器械)	200
		器械部件松动歪斜等	调整角度, 紧固松动部件, 加固螺丝	个(器械)	30
		器械部件破损	焊接维修	个(器械)	140
		预埋式器械底座水泥开裂	重新浇筑混凝土固定	个(预埋点位)	240
球场围网	1. 围网结构稳固性检查: 检查网片破损, 锈蚀情况;	围网破损	更换包塑铁丝网, 修补局部开焊、断裂的网面	平方米	60
		立柱加固	预埋铁质支撑杆	个	300

	2.立柱及固定结构检查：检查四周立柱是否稳固	框体焊接	加固钢条焊接维修	个	25
			加固角铁焊接维修	个	50

结算率为 90% (大写：百分之 玖拾)

1. 成交单价 (单价限价*结算率) 为固定包干价, 是完成单次巡检维修服务事项工作所需的一切费用。(案例说明: 某服务事项的单价限价为 10 元, 供应商报的结算率为 70%, 则该服务事项的成交单价=10*70%=7 元)

2. 供应商报的结算率高于 1 的为无效报价。

说明: 该表格可根据实际进行调整

供应商名称: 四川聚源天晟建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或授权代理 (签字): 陈敏

日期: 2025 年 3 月 23 日

